Cek List Umum AC

- 1. Jalankan AC,
- 2. Atur seting temperature pada suhu 25'C
- 3. Periksa kondisi indoor , evaporator , dan Outdoor /Kondensor, apakah terdapat abnormality.
- 4. Matikan AC (bila tipe AC split).
- 5. Bersihkan Evaporator menggunakan air dan Jet Pump.
- 6. Bersihkan Kondensor menggunakan air dan Jet Pump (bila tipe AC split).
- 7. Jalankan kembali AC.
- 8. Lakukan pencatatan besar arus listrik total dengan tang ampere